



Szamotuły, 21.03.2022 r.

Do wykonawców

W odpowiedzi na zapytania do SWZ zamawiający przesyła odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

1. Po dokonaniu wizji lokalnej na terenie objętym planowaną inwestycją stwierdzono zaleganie hałd niewiadomego pochodzenia zawierających opony, śmieci, folie, korzenie, pieńki, gałęzie oraz inne rodzaje odpadów. Szacuje się, że ilość odpadów wynosi ok. 350-400m³. Proszę o informację czy Zamawiający planuje usunięcie odpadów przez przystąpieniem do realizacji inwestycji przez Wykonawcę czy ich usunięcie i utylizację ma przewidzieć Wykonawca w swojej ofercie.

Odp. Zamawiający informuję, że teren zostanie uprzątnięty do momentu rozpoczęcia robót budowlanych.

2. Z przedstawionego planu sytuacyjnego wynika, że utwardzenie z płyt typu jomb ma zostać wykonane na istniejącej ścieżce rowerowej bez jej wcześniejszej rozbiórki. Proszę o potwierdzenie powyższego oraz o informację w jaki sposób w takim przypadku ma zostać wykonane połączenie istniejącej ścieżki z nawierzchnią typu jomb, która będzie ok. 40cm wyżej niż istniejąca ścieżka.

Odp. Tak utwardzenie z płyt typu JOMB ma zostać wykonane na istniejącej ścieżce rowerowej bez jej wcześniejszej rozbiórki. Po wykonaniu utwardzenia z płyt JOMB powstanie różnica z istniejącym krótkim odcinkiem ścieżki, która dalej nie będzie kontynuowana. Powstały uskok zostanie zabezpieczony przez zamawiającego barierą ochronną U – 12.