

Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo - Gałowo
Odcinek 3 - od km 2+100,00 do km 3+740,00
Odcinek 3B 2+278,69 - 3+740

Przedmiar robót

lp	nr SST	opis pozycji i obliczenie	ilość	J.m.
I.		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8		
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe	1,460	km
2	D.01.02.01	Wycinka drzew	30,000	szt.
3	D.01.02.01	Karczowanie krzewów	2 897,000	m2
4	D 01.01.03	Zdjęcie warstwy darniny i humusu o gr. śr. 30cm, wywóz nadmiaru na odkład	7 092,000	m3
5	D 05.03.11	Frezowanie profilujące do 2cm	7 307,000	m2
6	D 01.01.04	Wywóz gruzu z terenu budowy wraz z ewentualną utylizacją	146,140	m3
II.		Roboty ziemne CPV 45111000-8		
7	D 02.01.01	Wykonanie wykopów z częściowym wywozem poza teren budowy: - koryto pod nawierzchnię - $2630,0 \times 0,2 = 526,0\text{m}^3$	526,000	m3
9	D 02.01.01 D 06.03.01	Wykonanie rowów trapezowych	2 863,000	mb
10	D 02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu: - ciąg pieszo - rowerowy $4100 \times 0,35 \times 1,2 = 1 722,0\text{m}^3$ - inne wg przekrojów - 744,4	2 466,400	m3
11	D 02.03.02	Wykonanie nasypów z gruntu z wykopu: - uformowanie poboczy drogi i ściezek rowerowych - 841,3m3	841,300	m3
III.		Przepusty 45230000-8		
12	D 03.01.01	Przepusty pod zjazdami PEHD o średnicy 400mm wraz z obrukowaniem wlotów i wylotów	179,500	m
IV.		Podbudowy CPV 45233000-9		
13	D 04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczenie koryta - droga główna - 2630,0m2 - zjazdy publiczne - 70,0m2 - zjazdy indywidualne - 520,0m2 - ciąg pieszo rowerowy - 4103,64m2	7 323,640	m2
14	D 04.05.01	Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie C3/4 gr. 22cm - jezdnia główna 2+278,69 - 3+740; $1461,31 \times 1,80 = 2 630,0\text{m}^2$	2 630,000	m2
15	D 04.05.01	Wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie C3/4 gr. 15cm - zjazdy publiczne - 70,0m2	70,000	m2
17	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej hydraulicznie C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5) - grubość 20cm pod konstrukcję: - zjazdów publicznych - 66,0m2 - zjazdów indywidualnych - 520,0m2	586,000	m2
18	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej hydraulicznie C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5) - grubość 20cm pod konstrukcję drogi głównej - od km 2+278,69 - 3+740,0; $1461,31 \times 1,80 = 2 630,0\text{m}^2$	2 630,000	m2
19	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej hydraulicznie C50/30 (kruszywo łamane 0/31,5) - grubość 20cm pod konstrukcję ciągu pieszo - rowerowego	3 670,000	m2
20	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę podbudowy asfaltowej	2 411,000	m2

21	D 04.07.01	Wykonanie warstwy podbudowy z AC22P (35/50) KR3 - 9cm - jezdnia główna - 2+278,69 - 3+740,00; 1461,31 x 1,65 = 2 411,0m2	2 411,000	m2
V.		Nawierzchnie CPV 45233000-9		
22	D 05.03.05a	Remonty czastkowe istniejącej nawierzchni na gł. 5cm z mieszanki AC 16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem	351,290	m2
23	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę wiążącą	10 136,000	m2
24	D 05.03.05a	Wyrównanie profilu mieszanką AC16W na średnią grubość 75kg/m2 (min. 25kg/m2) - droga główna - 2+278,69 - 3+740,00 - 7307,0m2	7 307,000	m2
25	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążąco - profilującej z AC16W (35/50) KR4 o grubości min. 7cm - jezdnia główna od km 2+278,69 - 3+740 - 5,0 x 1461,31= 7 307,0m2	7 307,000	m2
26	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W (35/50) KR4 o grubości 7cm - jezdnia główna - poszerzenia 2+278,69 - 3+740 - 1,58 x 1461,31 = 2 309,0m2	2 309,000	m2
27	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W (35/50) KR2 o grubości 5cm - zjazdy publiczne - 65,0m2 - zjazdy indywidualne - 455,0m2	520,000	m2
28	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścieralną	13 683,000	m2
29	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC8S (50/70) KR1-2 - 4cm - zjazdy publiczne - 63,0m2 - zjazdy indywidualne - 450,0m2	513,000	m2
30	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC8S (50/70) KR1-2 - 5cm - ciąg rowerowy z dopuszczeniem ruchu pieszego - 3670,0m2	3 670,000	m2
31	D 05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA11 (PMB 45/80-55) KR4 - 4cm - droga powiatowa - 9 5000m2	9 500,000	m2
VI.		Elementy ulic CPV 45400000-1		
32	D 05.04.03	Ustawienie opornika betonowego 12x25 na ławie z betonu C12/15 z oporem o obj. 0,04-0,06m3/m - zjazd indywidualny - 38,00m	38,000	m
33	D 05.04.02	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z betonu C12/15 (0,03-0,04m3/m) - ścieżki bitumiczne - 2914,00m	2 914,000	m
VII.		Oznakowanie CPV 45233290-8		
34	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe (termoplastyczne lub chemoutwardzalne - linie strukturalne, symbole gładkie)	57,800	m2
35	D.07.02.00	Montaż tablic do znaków drogowych	5,000	szt
36	D.07.02.00	Montaż słupków do znaków drogowych	5,000	szt
VIII.		Roboty wykończeniowe 45400000-1		
37	D 06.03.01	Plantowanie poboczy i terenów zielonych	15 025,000	m2
38	D 06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą - 15 cm	15 025,000	m2
IX.		Inne		
56	bez SST	Tablica informacyjna programu Fundusz Dróg Samorządowych. Wymiary: 80cm wysokości na 120cm szerokości.	2,000	kpl