

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nazwa robót: WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
DROGI POWIATOWEJ 1856P GAŁOWO - PRZYBOROWO

Lokalizacja: DZIAŁKA NR EWID.: 26/1, 19/2, 31 - OBRĘB PRZYBOROWO, GM. SZAMOTUŁY
POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

PRZEDMIAR

Strona 1

30-06-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	STRUKTURA IŁOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	1	KNR	201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym		km	0,200
1	2	CEN	231-20-05-04-00	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub śr. 4 cm bez odwiezienia (na połączeniach)		m²	150,000
1	3	CEN	404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km		m³	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> (150*0,04)			6,000
1	4	CEN	231-11-07-01-00	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltem grysowym		Mg	15,000
1	5	CEN	231-14-02-01-00	Ręczne oczyszczenie pobocza gruntowego		m²	400,000
2	NAWIERZCHNIA ASALTOWA						
2	1	CEN	231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej		m²	1100,000
2	2	CEN	231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem warstw asfaltowych		m²	1100,000
2	3	CEN	231-03-10-05-00	Nawierzchnia (droga) z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S grub 3 cm		m²	1100,000
2	4	CEN	231-03-10-06-00	Nawierzchnia (droga) z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S - dodatek za 1 cm		m²	1100,000
3	ELEMENTY POZOSTAŁE						
3	1	Kalkulacja własna		Inwentaryzacja powykonawcza		kmpl	1,000