

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nazwa robót: WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
DROGI POWIATOWEJ 1875P NOJEWO - BUSZEWOLokalizacja: DZIAŁKA NR EWID.: 370, 368 - OBRĘB NOJEWO, GM. PNIEWY
POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

PRZEDMIAR

Strona 1

15-07-2022
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,200
1	2	CEN 231-20-05-04-00	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub śr. 4 cm bez odwiezienia (na połączeniach)	m ²	100,000
1	3	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obł	(100*0,04)		4,000
1	4	CEN 231-11-07-01-00	Remont częściowy nawierzchni asfaltem grysowym	Mg	17,000
1	5	CEN 231-14-02-01-00	Ręczne oczyszczenie pobocza gruntowego	m ²	400,000
2	NAWIERZCHNIA ASFALTOWA				
2	1	CEN 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	1000,000
2	2	CEN 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem warstw asfaltowych	m ²	1000,000
2	3	CEN 231-03-10-05-00	Nawierzchnia (droga) z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S grub 3 cm	m ²	1000,000
2	4	CEN 231-03-10-06-00	Nawierzchnia (droga) z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S - dodatek za 1 cm	m ²	1000,000
3	ELEMENTY POZOSTAŁE				
3	1	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000