

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

Nazwa robót: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1857P SZAMOTUŁY -
GÓRKA NA ODCINKU OD KM 2+150 DO KM 2+500 W M.
GĄSAWY GM. SZAMOTUŁYLokalizacja: DZ.NR. EWID.: 23/3, 23/2, 24, 20, 18 OBRĘB: GASAWY GM.
SZAMOTUŁY ,POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ.
WIELKOPOLSKIEZamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach
Ul. Bolesława Chrobrego 6
64-500 Szamotuły

PRZEDMIAR

Strona 1

17-10-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,350
1	2	CEN N006-08-06-01-00	Rozebranie obrzeża betonowego na podsypce piaskowej	metr	20,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> 15+7+7		29,000
1	3	CEN 231-08-08-03-00	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	metr	40,000
1	4	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką na samochód	m ³	3,680
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> 20*0,08*0,3+40*0,08		3,680
1	5	CEN 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m ³	3,680
1	6	CEN 201-01-09-02-00	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	HA	0,100
1	7	CEN 201-01-11-02-00	Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni z wywozem	m ²	100,000
2	ROBOTY ZIEMNE				
2	1	CEN N006-01-02-02-00	Koryto pod zjazd indywidualne głęb śre 35 cm	m ²	77,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> 220*0,35		77,000
2	2	CEN N006-01-02-02-00	Koryto pod płyty betonowe i poszerzenia głębokość śr 35cm	m ²	315,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> 195+120		315,000
2	3	CEN N001-02-07-02-00	Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg (koryta pod nawierzchnię + umocnienia pobocza + odtworzenie rowu)	m ³	214,700
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1	<i>Obliczenie ilości</i> (77+315)*0,35+155*0,5		214,700
2	4	CEN N001-02-08-01-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg (5km)	m ³	214,700
2	5	CEN 231-14-02-05-00	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m ²	450,000
2	6	CEN 231-14-02-05-01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport do 5km	m ²	450,000
2	7	CEN 201-02-01-01-00	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m ³ z transportem wywrotkami 5 Mg - profilowanie skarp rowów	m ³	67,500
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> 450*0,15		67,500
2	8	CEN 404-11-03-05-00	Dodatek do transpotru do 10km	m ³	67,500
2	9	CEN 231-01-03-02-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	990,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> 340+300+350		990,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ				
3	1	CEN 231-00-03-04-00	Nawierzchnia z kostki bet. gr.6cm pods cem-piask kolor szary ułożone na ławie betonowej C12/15 - wykończenie krawędzi pomiędzy nawierzchnia asfaltowa a płytą betonową	m ²	45,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenia	<i>Obliczenie ilości</i> 225*0,2		45,000
3	2	CEN 231-00-03-04-00	Nawierzchnia z kostki bet. gr.8cm pods cem-piasek kolor szary - wykończenie umocniny pobocza przy zjazdach	m ²	55,000
3	3	CEN 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm (płyty + kostka)	m ²	300,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obliczenia	<i>Obliczenie ilości</i> 45+55+200		300,000
4	ELEMENTY BETONOWE				
4	1	CEN 231-04-03-03-00	Opornik betonowy wtopiony 10x25 cm podsypka cement-piasek	metr	165,000
4	2	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa C12/15	m ³	11,550
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> (165*0,07)		11,550
4	3	CEN 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm podsypka cement-piasek spoiny zapr	metr	75,000
4	4	CEN 231-04-02-03-00	Ława betonowa pod obrzeża betonowa betonowa C12/15	m ³	4,500
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> 75*0,06		4,500
5	NAWIERZCHNIA ASFALTOWA, PODBUDOWA				
5	1	CEN 231-20-05-04-00	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm bez odwiezienia (na połączeniach, odtworzeniu nawierzchni)	m ²	100,000
5	2	CEN 231-20-05-04-00	Frezowanie profilujące nawierzchni asfaltowej grub 1` cm bez odwiezienia	m ²	1800,000
5	3	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	22,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> (100*0,04)+1800*0,01		22,000
5	4	CEN 404-11-03-05-00	Dodatek do transportu do 5km	m ³	22,000
5	5	CEN 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grub 15 cm - poszerzenia	m ²	120,000
5	6	CEN 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub 15cm - zjazdy	m ²	220,000
5	7	CEN 231-01-14-06-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - dodatek za 5 cm (poszerzenia, zjazdy)	m ²	340,000
5	8	CEN 231-01-11-03-00	Podbudowa zmieszanki kruszywa związana z cementem klasy C3/4 gr 15cm (zjazdy + poszerzenia)	m ²	580,000
5	9	CEN 231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 5 cm (zjazd ulica)	m ²	30,000
5	10	CEN 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	2120,000
5	11	CEN 231-10-04-07-00	Skropienie asfaltem nawierzchni podbudowy z kruszywa/betonu - zjazdy	m ²	220,000
5	12	CEN 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem warstw asfaltowych	m ²	3920,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> 1800+1900+220		3920,000
5	13	CEN 231-03-10-01-00	Nawierzchnia zjazdów betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiażca gr 6cm	m ²	220,000
5	14	CEN 231-03-10-01-00	Nawierzchnia (droga) z betonu asfaltowego AC16W- warstwa wyrównawcza/wiażca grub sr 9cm	m ²	1800,000
5	15	CEN 231-03-10-05-00	Nawierzchnia zjazdów - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub 3 cm	m ²	220,000
5	16	CEN 231-03-10-06-00	Nawierzchnia zjazdów - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - dodatek za 1 cm	m ²	220,000
5	17	CEN 231-03-10-05-00	Nawierzchnia (droga) z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S grub 3 cm	m ²	1900,000
5	18	CEN 231-03-10-06-00	Nawierzchnia (droga) z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S - dodatek za 1 cm	m ²	1900,000

		SYMBOL		NAZWA		JEDN		SYGNAŁ-NEJ	
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY		IŁOŚĆ	
5	19	CEN	231-03-10-05-00	Nawierzchnia (zjazdy nakładka) z betonu asfaltowego warstwa ścielalna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4-10cm			m²	50,000	
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, POBOCZA								
6	1	CEN	231-02-04-01-00	Umocnienie pbocza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm warstwa grub 15 cm			m²	350,000	
6	2	CEN	231-03-09-06-00	Nawierzchnia z płyt betonowych typu PDTP gr. 16			m²	185,000	
6	3	CEN	231-01-03-02-00	Profilowanie i zagęszczenie poboczy			m²	350,000	
6	4	CEN	201-05-10-01-00	Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości humusu 10 cm			m²	350,000	
6	5	CEN	201-05-10-01-00	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm			m²	400,000	
6	6	Kalkulacja własna		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych 90 cm X 60 cm - 2szt.(tablice + słupki) - treść zgodna z wytycznymi Zamawiającego			kmpl	2,000	
7	OZNKOWANIE								
7	1	CEN	231-07-03-03-00	Zdjęcie znaku drogowego oraz demontaż słupków			szt	1,000	
7	2	CEN	231-07-02-02-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70			szt	1,000	
7	3	CEN	231-07-02-01-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50			szt	4,000	
7	4	CEN	231-07-03-01-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m²			szt	6,000	
7	5	CEN	231-07-06-02-00	Malowanie farbą chlorokauczkową linii krawędziowych			m²	48,000	
7	6	CEN	231-07-03-01-00	Punktowy element odblaskowy aluminiowy z trzpieniem białe -czewowny			szt	124,000	